

Số: 1181/TM-NĐSD

Bắc Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI KHẢO SÁT, BÁO GIÁ
v/v Sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền trạm cân ô tô 80T NMNĐ Sơn Động

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện Sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền trạm cân ô tô 80T NMNĐ Sơn Động.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ Sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền trạm cân ô tô 80T NMNĐ Sơn Động với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói thầu

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Trạm cân ô tô 80T.

1.2. Nội dung thực hiện: Sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền.

Nội dung chi tiết: Theo phương án kỹ thuật số 402/PA-KTAT ngày 12/7/2024 kèm theo

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

2.1. Năng lực pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh;

2.2. Năng lực tài chính: Nộp báo cáo tài chính 03 năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế

2.3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức;
- Năng lực nhân sự, máy móc;
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện.

3. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế hoặc tham khảo phương án kỹ thuật số 402/PA-KTAT ngày 12/7/2024 kèm theo.

- Bản báo giá phải do đại diện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc chuyển phát về địa chỉ:

+ Bộ phận văn thư, Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV, Tổ dân phố Đồng Rì, TT. Tây Yên Tử, H. Sơn Động, T. Bắc Giang;

(Khi gửi trực tiếp yêu cầu người gửi phải có giấy giới thiệu của Công ty và Căn cước công dân kèm theo).

Mọi thông tin trao đổi tham gia khảo sát để báo giá xin vui lòng liên hệ: Ông Trần Đình Quý - Phòng KHĐTVT. Số điện thoại: 036.283.2626.

Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 08 năm 2024 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đương Hồng Đường

Số: 403 /TTr-KTAT

Bắc Giang, ngày 15 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thuê ngoài sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền trạm cân ô tô 80 tấn

Kính gửi: Ông Giám đốc Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV

Căn cứ vào biên bản giám định bước 2 số 11/BBGĐB2 ngày 18/5/2024; số 19/BBGĐB2 ngày 03/7/2024 của Phòng KH-ĐT-VT về việc giám định các thiết bị cháy, hỏng của trạm cân ô tô 80 tấn.

Phòng Kỹ thuật - An toàn đã khảo sát và lập phương án số: 402/PA-KTAT ngày 12 tháng 07 năm 2024.


Vậy, Phòng Kỹ thuật - An toàn kính trình Ông Giám đốc xem xét, quyết định để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng!


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các PGĐ;
- Phòng KH-ĐT-VT;
- Lưu KTAT.

GIÁM ĐỐC DUYỆT



PHÒNG KT-AT



Nguyễn Văn Hạnh

Số: 402 /PA – KTAT

Bắc Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2024

PHƯƠNG ÁN

Vv Thuê ngoài sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền trạm cân ô tô 80 tấn

Kính gửi: Ông Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV

Căn cứ vào biên bản giám định bước 2 số 11/BBGĐB2 ngày 18/5/2024; số 19/BBGĐB2 ngày 03/7/2024 của Phòng KH-ĐT-VT về việc giám định các thiết bị cháy, hỏng của trạm cân ô tô 80 tấn. Phòng kỹ thuật – An toàn đề xuất phương án như sau:

I. Tình trạng kỹ thuật hiện tại.

Hiện tại trạm cân 80 tấn đang thực hiện cân bằng tay, do ảnh hưởng của sét đánh (hệ thống chưa được lắp đặt hệ thống chống sét) nên một số thiết bị đã bị mất tín hiệu, bị cháy, đường truyền tín hiệu về máy tính cân từ xa đã mất kết nối, 1 số cảm biến loadcell, đầu đọc thẻ, máy tính vận hành cân và giám sát từ xa bị hỏng và không làm việc được(có biên bản giám định kèm theo)

II. Thời gian thực hiện:

- Thực hiện sớm để đưa hệ thống vào làm việc

III. Đơn vị thực hiện

- Thuê đơn vị ngoài có năng lực thực hiện

IV. Các nội dung và yêu cầu thực hiện

- Nội dung công việc và vật tư thực hiện phương án theo Phụ lục đính kèm

IV. Biện pháp an toàn

- Công tác an toàn phải được tuân thủ theo quy định của Công ty và Quy trình Kỹ thuật – An toàn do Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV ban hành và các quy định an toàn có liên quan khác.

- Nhà thầu lập biện pháp an toàn - biện pháp thi công và được duyệt trước khi thực hiện.

V. Công tác tổ chức thực hiện

1. Phòng kỹ thuật – An toàn

- Bố trí nhân lực giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công.
- Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.
- Kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Phòng KH-ĐT-VT

- Giám sát kỹ thuật trong quá trình thi công.
- Phối hợp các bên liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Căn cứ vào kế hoạch và phương án kỹ thuật đã được duyệt nhanh chóng triển khai các thủ tục theo quy định để lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc.

3. Trưởng ca

- Phối hợp thực hiện các biện pháp an toàn, đôn đốc và giải quyết các vướng mắc phát sinh đảm bảo tiến độ thi công.

Trên đây là phương án kỹ thuật: *Thuê ngoài sửa chữa sự cố sét đánh lan truyền trạm cân ô tô 80 tấn*. Phòng kỹ thuật – An toàn kính trình đề Ông Phó Giám đốc xem xét, phê duyệt và chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (b/c);
- Các PGĐ;
- Tổ Trưởng ca (p/h);
- PXVH (p/h);
- Phòng KH-ĐT-VT(p/h);
- Lưu KTAT

PHÓ GIÁM ĐỐC



Vũ Hồng Chuyên

PHÒNG KT-AT



Vũ Xuân Hùng

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Tiến Hào

Phụ lục: Nội dung công việc và vật tư phương án

(Kèm theo Phương án kỹ thuật số: 402 /PA-KTAT ngày 12 tháng 7 năm 2024)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
A	Nội dung công việc		
1	Thay thế cảm biến lực Loadcell bị cháy hỏng	Bộ	04
2	Thay thế bộ chuyển đổi RS232 sang RS-485/422	Bộ	02
3	Thay thế Switch 8ports	Bộ	01
4	Thay thế bộ chia tín hiệu VAG-2002	Bộ	01
5	Kiểm tra sửa chữa cây máy tính trạm cân	Cái	01
6	Sửa chữa máy tính vận hành trạm cân	Bộ	01
7	Hiệu chuẩn thiết bị sau khi thay thế	Hệ thống	01
8	Kiểm định trạm cân sau khi thay thế hiệu chỉnh thiết bị và dán tem kiểm định	Lần	01
B	Vật tư chính		
1	Cảm biến lực Model: QS-40D; Load cell kiểu cân bi tự lựa	Bộ	04
2	Bộ chuyển đổi RS232 sang RS-485/422. SW485GI	Bộ	02
3	Switch 8ports : DS-3E1510P-EI/M	Bộ	01
4	Bộ chia tín hiệu VGA-2002	Bộ	01