

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3454 /NĐĐT-KHVT
V/v báo giá cung cấp dịch vụ thay thế ống trao đổi
nhiệt bình ngưng 02 tổ máy

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Cung cấp dịch vụ thay thế ống trao đổi nhiệt bình ngưng 02 tổ máy**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 26/10/2026.


Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Vũ Văn Mão

PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ

(Kèm theo Văn bản số 3454 /NĐĐT-KHVT ngày 21/10/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư/thiết bị	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)
1	Ống trao đổi nhiệt: Quy cách: Ø25x0,5x9980 mm; Vật liệu: TP304	Thay thế ống trao đổi nhiệt bình ngưng tổ máy số 1	Ống	12.000		
2	Ống trao đổi nhiệt: Quy cách: Ø25x0,7x9980 mm; Vật liệu: TP304		Ống	2.000		
	Tổng					
	Thuế GTGT					
	Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)					

**Ghi chú: Nhà thầu phải tự chuẩn bị que hàn và các vật tư phụ phục vụ công tác thay thế ống.*

PHỤ LỤC 2. CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU TIẾN ĐỘ, KỸ THUẬT, THIẾT BỊ THI CÔNG

(Kèm theo Văn bản số 3454 /NĐĐT-KHVT ngày 21/10/2026 của Công ty nhiệt điện
Đông Triều - TKV)

STT	Nội dung	Yêu cầu cụ thể công việc
1	Tiến độ, biện pháp tổ chức thực hiện	- Tiến độ thực hiện: 26 ngày (kể từ ngày bàn giao thiết bị và mặt bằng thi công); - Bố trí thi công liên tục 03 ca, bảo đảm đủ nhân lực và thiết bị để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và an toàn. - Lập tiến độ chi tiết cho từng công đoạn chính, bao gồm: + Tháo dỡ vỏ bình ngưng. + Cắt, tháo và rút ống trao đổi nhiệt cũ. + Vệ sinh, xử lý lỗ ống trên mặt sàng. + Nong ống, hàn hoàn thiện các đầu ống. + Lắp đặt ống trao đổi nhiệt mới. + Kiểm tra, thử kín các ống sau thay thế. + Lắp lại vỏ bình ngưng, vệ sinh và hoàn thiện công việc.
2	Yêu cầu về máy, thiết bị thi công	- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật và kích thước ống làm mát bình ngưng ($\varnothing 25 \times 0,7/0,5 \times 9.900$ mm, vật liệu TP304), bảo đảm đáp ứng yêu cầu thi công và tiến độ thực hiện. Số lượng thiết bị tối thiểu như sau: + 04 máy rút ống thủy lực; + 04 máy vết, phá bỏ mối hàn đầu ống; + 06 bộ dụng cụ cắt ống; + 06 máy nong đầu ống; + 16 máy hàn TIG/MIG.
3	Yêu cầu về chất lượng đầu ra	- Ống trao đổi nhiệt mới phải được lắp đặt đúng kỹ thuật, liên kết chắc chắn, bảo đảm độ kín. - Lỗ ống trên mặt sàng phải được vệ sinh, xử lý sạch sẽ, không có ba vĩa, vết xước hoặc biến dạng ảnh hưởng đến độ kín của mối liên kết; không làm hư hỏng mặt sàng và các ống liên kề. - Các ống sau thay thế phải bảo đảm không rò rỉ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành. - Sau khi hoàn thành, nhà thầu phải thu gom vật tư thừa, vệ sinh sạch sẽ và bàn giao khu vực thi công bảo đảm gọn gàng, an toàn.