

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV  
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3455**/NĐĐT-KHĐT-VT  
V/v báo giá cung cấp dịch vụ thay thế ống trao đổi  
nhiệt bình ngưng tổ máy 1

Quảng Ninh, ngày **21** tháng **10** năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang có nhu cầu lập dự toán: **Cung cấp dịch vụ thay thế ống trao đổi nhiệt bình ngưng tổ máy 1**. Để có cơ sở lập dự toán tuân thủ các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.

- Địa điểm thực hiện: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh).

- Hiệu lực của báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Thôn Đông Sơn - Bình Khê - Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: [dongtrieu.dtk@gmail.com](mailto:dongtrieu.dtk@gmail.com)).

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Phương - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0355.232.850).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 26/10/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Vũ Văn Mão**

**PHỤ LỤC 1: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ**

*(Kèm theo Văn bản số 3455 /NĐĐT-KHĐT-VT ngày 21/10/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)*

| STT | Tên vật tư/thiết bị                                               | Nội dung công việc                                   | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng/đvt) | Thành tiền (đồng) |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-------------------|
| I   | Ống trao đổi nhiệt:<br>Quy cách: Ø25x0,5x9980 mm; Vật liệu: TP304 | - Thay thế ống trao đổi nhiệt bình ngưng tổ máy số 1 | Ống         | 2.000    |                    |                   |
|     | <b>Tổng</b>                                                       |                                                      |             |          |                    |                   |
|     | <b>Thuế GTGT</b>                                                  |                                                      |             |          |                    |                   |
|     | <b>Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)</b>                 |                                                      |             |          |                    |                   |

## PHỤ LỤC 2. CÁC NỘI DUNG YÊU CẦU TIẾN ĐỘ, KỸ THUẬT

(Kèm theo Văn bản số **3455**/NĐĐT-KHVT ngày **21** /10/2026 của Công ty nhiệt điện  
Đông Triều - TKV)

| STT | Nội dung                             | Yêu cầu cụ thể công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tiến độ, biện pháp tổ chức thực hiện | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến độ thực hiện: 10 ngày (kể từ ngày bàn giao thiết bị);</li> <li>- Tổ chức thi công: 3 ca liên tục (Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm việc trong không gian hạn chế, duy trì thông gió và chiếu sáng an toàn 24V).</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| 2   | Yêu cầu kỹ thuật                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lắp đặt ống đúng kỹ thuật, chắc chắn, bảo đảm độ kín; bề mặt lỗ ống trên mặt sàng phải được làm sạch, không có ba vĩa, vết xước hoặc biến dạng ảnh hưởng đến độ kín mối liên kết; không gây hư hỏng mặt sàng và các ống liền kề.</li> <li>+ Đảm bảo các ống sau thay thế không có rò rỉ.</li> <li>+ Thu gom vật tư thừa, vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau khi hoàn thành.</li> </ul> |

