TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV

Số: 3596 /NĐĐT-KHĐTVT
V/v báo giá Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt hệ thống đèn LED chiếu sáng tuyến băng tải than C1AB (lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2026

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua.

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự toán ***Cung cấp vật tư và dịch vụ lắp đặt hệ thống đèn LED chiếu sáng tuyến băng tải than C1AB***. Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV.

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau:

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV *(Địa chỉ: Đông Sơn, phường Bình Khê, thành phố Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com).*

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895).

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 04/11/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (e-copy để b/c);
- Lưu: TCHC, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0104297034-006 - C.T.C.P - CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV - CN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP - THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Nguyễn Đức Hùng

PHỤ LỤC: THÔNG TIN VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Văn bản số 3596 /NĐĐT-KHĐTVT ngày 29/10/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Đèn LED thanh ngoài trời	LED thanh tỏa 220VAC 1m, 14W/m, 3000K, IP65 Quy cách: + 1 thanh led kèm ốp nhựa trong suốt, chiều rộng bản 1,2÷1,5cm, chống nước IP65 + Sử dụng chip led 2835, công suất 14w/thanh (kèm theo giá đỡ bắt đèn)	m	320					
2	Dây điện	Cu/PVC/PVC 2x4mm2	m	200					
3	Dây điện	Cu/PVC/PVC 2x2.5mm2	m	50					
4	Dây điện	Cu/PVC/PVC 2x1.5mm2	m	450					
5	Ống luồn dây	Quy cách: Ø25mm; vật liệu: HDPE	m	250					
6	Ống ruột gà mềm chống UV	Quy cách: Ø20mm	m	350					
7	Hộp đấu nối ngoài trời IP65	Hộp nối dây điện 158x90x60mm (chống nước IP65) (bao gồm: 01 vỏ hộp nhựa ABS 6 ngả 150x90x60mm có 16 Cầu đấu điều khiển UK3N dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám)	Cái	12					
8	Tủ điện điều khiển	Kích thước: 400(W) × 500(H) × 200(D) mm; vật liệu: SUS304; (bao gồm thanh cài thiết bị)	Cái	01					

STT	Tên vật tư	Quy cách, đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Khối lượng	Nhà sản xuất/Xuất xứ (*)	Thời giao hàng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
9	Aptomat	Mã hiệu: A9K24240 (40A, 6kA) của nhà sản xuất Schneider	Cái	01					
10	Contactor	Mã hiệu: LC1D40AM7 40A 1NO+1NC 220V của nhà sản xuất Schneider	Cái	01					
11	Bộ hẹn giờ	Mã hiệu: KG316T của nhà sản xuất Chint	Cái	01					
	Tổng								
	Thuế GTGT								
	Tổng cộng *(đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)*								
	Bằng chữ:								

Ghi chú:

- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét;

PHỤ LỤC 2: KHỐI LƯỢNG ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ PHẦN DỊCH VỤ LIÊN QUAN

(Kèm theo Văn bản số 3596 /NĐĐT-KHĐTVT ngày 29 /10/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV)

STT	Hạng mục công việc	Mô tả nội dung công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá (đồng/đvt)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lắp đặt đèn LED thanh ngoài trời dọc theo 02 mép mái tôn tuyến băng tải than C1AB chiều dài khoản 155m	- Vận chuyển vật tư, dụng cụ, bố trí biện pháp an toàn; - Khoan bắt kẹp, giá đỡ dọc mép mái tôn; - Lắp đặt Đèn LED Linear Wall Washer ngoài trời dọc hai bên mái tôn; - Kéo dây nguồn từ tủ điện đầu tuyến đến các vị trí đấu nối; - Lắp đặt tủ điện, aptomat, contactor, timer; - Đấu nối các mạch LED, kiểm tra kỹ thuật; - Kiểm tra vận hành, xử lý lỗi, bàn giao; - Vệ sinh công nghiệp, thu hồi vật tư thừa. (bao gồm vật tư phụ để lắp đặt hệ thống)	Hệ thống	01			
Cộng							
Thuế GTGT							
Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)							
Bằng chữ:							