TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC – TKV
CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3695/TM-NĐSĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2026

THƯ MỜI KHẢO SÁT BÁO GIÁ
Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV đang có nhu cầu thuê nhà cung cấp có năng lực thực hiện: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027.

Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV kính mời các nhà cung cấp (NCC) có quan tâm, tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ trên với nội dung như sau:

1. Giới thiệu gói thầu

1.1. Tên hạng mục công việc cần thực hiện: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027

1.2. Nội dung thực hiện: Bảo dưỡng định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV năm 2027. Nội dung và khối lượng công việc như Phương án số: 456/PA-KTAT ngày 10/06/2026, link Phương án theo mã QR kèm theo.

2. Các yêu cầu về năng lực của nhà cung cấp

Nhà cung cấp phải nộp kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo ngành nghề kinh doanh phù hợp với công việc báo giá hoặc cung cấp Hồ sơ năng lực để chứng minh năng lực cung cấp của mình. Hồ sơ bao gồm các nội dung chính:

1. Năng lực pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo các ngành nghề kinh doanh.

2. Năng lực tài chính: Nộp báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc kèm một trong các tài liệu: Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước; Bản xác nhận đã kê khai thuế điện tử và chứng từ thanh toán thuế

3. Năng lực kinh nghiệm:

- Năng lực tổ chức
- Năng lực nhân sự, máy móc
- Quy mô, mạng lưới khách hàng
- Các hợp đồng tương tự đã thực hiện

4. Các nội dung khác.

3. Các yêu cầu về thương mại

- Bản báo giá phải ghi rõ nội dung công việc, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá trị dịch vụ chưa có thuế và đã có thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty nhiệt điện Sơn Động – TKV, địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử, thành phố Bắc Ninh.

- Nhà cung cấp đề xuất thời gian, tiến độ thực hiện, hiệu lực báo giá và các điều kiện thương mại khác

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yêu tố trượt giá và chi phí khác

4. Hình thức báo giá:

Trước khi gửi bản chào giá, nhà cung có thể tham gia khảo sát thực tế hoặc tham khảo Phương án số: 456/PA-KTAT ngày 10/06/2026

- Bản báo giá phải do đại điện hợp pháp của NCC ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của NCC kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương.

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ:

+ Phòng Tổ chức –Hành chính (Bộ phận Văn thư) Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV, Thôn Thanh Sơn, xã Tây Yên Tử, thành phố Bắc Ninh.

Hoặc Nhà cung cấp có thể gửi báo giá và tài liệu về địa chỉ email: Sondongvpct@gmail.com.

+ Mọi thông tin trao đổi xin vui lòng liên hệ: Số điện thoại: 0963.713.352

- Thời gian nhận bản báo giá: Không chậm hơn 16 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2026 (trong giờ làm việc hành chính).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Email: truyenthongtkv@vinacomin.vn (để đăng tải);
- Email: bachbx@vinacominpower.vn (để đăng tải);
- Lưu VT, KHĐTVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG - TKV
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV CTCP

Vũ Hồng Chuyên

BẢNG 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHỐI LƯỢNG THỰC BẢO DƯỠNG ĐÈN EXIT, ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	**Đèn Exit**				
1	Nhà hành chính Công ty	Chiếc	47		
2	Nhà ăn ca	Chiếc	23		
3	Trạm 220kV	Chiếc	04		
4	Phân xưởng Sửa chữa, xưởng sửa chữa xe máy	Chiếc	08		
5	Phòng biến tần sơ cấp thứ cấp	Chiếc	06		
6	Nhà đá vôi	Chiếc	05		
7	Nhà nước xử lý nước thải, phòng MCC nhà bơm tổng hợp, nhà bơm tổng hợp	Chiếc	07		
8	Nhà dầu, TT nhiên liệu, băng tải than, phòng bọt	Chiếc	11		
9	Khu vực nhà khử khoáng	Chiếc	15		
10	Khu vực gian máy và các phòng điện, phòng Điều khiển trung tâm, phòng rơ le trung tâm	Chiếc	23		
11	Khu vực các nhà khí nén dùng chung, ESP, Quạt sục khí	Chiếc	12		
12	Kho vật tư	Chiếc	09		
13	Nhà điều hành sản xuất	Chiếc	09		
14	Khu tập thể Đồng Rì	Chiếc	48		
15	Khu tập thể Làng Nòn	Chiếc	41		
Tổng			**268**		
II	**Đèn chiếu sáng sự cố**				
1	Nhà hành chính Công ty	Chiếc	36		
2	Nhà ăn ca	Chiếc	09		
3	Trạm 220kV, phòng khí FM200	Chiếc	02		
4	Phân xưởng Sửa chữa, xưởng sửa chữa xe máy	Chiếc	07		
5	Phòng biến tần sơ cấp thứ cấp	Chiếc	06		
6	Nhà đá vôi	Chiếc	05		
7	Nhà bơm tổng hợp	Chiếc	03		
8	Nhà dầu, phòng MCC nhiên liệu	Chiếc	04		

9	Khu vực gian máy, phòng biến tần tổ 1, 2	Chiếc	09		
10	Khu vực ESP	Chiếc	05		
11	Kho vật tư	Chiếc	05		
12	Nhà điều hành sản xuất	Chiếc	09		
13	Khu tập thể Đồng Rì	Chiếc	58		
14	Khu tập thể Làng Nòn	Chiếc	50		
Tổng					

BẢNG 2: NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỌNG CỨU HỎA VÁCH TƯỜNG

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	**Họng DN65**				
1	Nhà hành chính Công ty, gara xe Công ty, nhà ăn ca	Chiếc	24		
2	Phân xưởng Sửa chữa, xưởng sửa chữa xe máy	Chiếc	04		
3	Nhà dầu, Gara ô tô chở tro xỉ, nhà khử khoáng	Chiếc	05		
4	Khu vực gian máy	Chiếc	27		
5	Khu vực gian lò 1, 2	Chiếc	61		
6	Khu vực băng tải than	Chiếc	17		
Tổng			**138**		
II	**Họng DN50**				
1	Khu tập thể Đồng Rì	Chiếc	08		
2	Nhà tập thể Làng Nòn	Chiếc	08		
3	Nhà điều hành sản xuất	Chiếc	04		
Tổng			**20**		
III	**Trụ cứu hỏa S100/65-16**	Chiếc			
1	Bảo trì trụ cứu hỏa S100/65-16 (bao gồm cả các trụ của các khu tập thể)	Trụ	38		
2	Trụ cứu hỏa cân bằng áp (pressure balance), chữa cháy tự động bằng nước	Trụ	25		

BẢNG 3: NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM CỨU HỎA

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Bảo trì bơm cứu hỏa điện 150KW	Cái	01		
2	Bảo trì bơm bù áp 15KW	Cái	02		
3	Bảo trì bơm cứu hỏa động cơ diezen	Cái	01		
4	Bảo trì van một chiều đầu ra của bơm cứu hỏa	Cái	02		
5	Bảo trì bơm cứu hỏa điện 15KW nhà điều hành sản xuất	Cái	01		
6	Bảo trì bơm cứu hỏa diesel 15KW nhà điều hành sản xuất	Cái	01		
7	Bảo trì bơm bù áp nhà điều hành sản xuất	Cái	01		
8	Bảo trì tủ điều khiển 3 bơm tự động, 2 chế độ nhà điều hành sản xuất	Tủ	01		
9	Bảo trì bơm cứu hỏa điện 37KW khu tập thể Làng Nòn	Cái	01		
10	Bảo trì bơm cứu hỏa diesel 37KW khu tập thể Làng Nòn	Cái	01		
11	Bảo trì tủ điều khiển bơm chưa cháy khu tập thể làng Nòn	Tủ	01		
12	Bảo trì bơm cứu hỏa điện 37KW khu tập thể Đồng Rì	Cái	01		
13	Bảo trì bơm cứu hỏa diesel 37KW khu tập thể Đồng Rì	Cái	01		
14	Bảo trì tủ điều khiển bơm chưa cháy khu tập thể Đồng Rì	Tủ	01		
15	Bảo trì bơm cứu hỏa điện 15KW nhà sinh hoạt cộng đồng	Cái	02		

BẢNG 4: NỘI DUNG CÔNG VIỆC KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BỌT FOAM

Stt	Nội dung công việc	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Bảo trì van điện bướm điều khiển điện DN100; 0,37KW; 380V - 50Hz; 1440rpm	Cái	07		
2	Bảo trì đồng hồ áp lực	Cái	02		
3	Bảo trì họng phun bọt chữa cháy	Cái	04		
4	Bảo trì, thông tắc đầu phun Sprinke téc chứa dầu	Cái	64		
5	Xục rửa đường ống từ trạm bọt foarm đến vị trí chữa cháy	HT	01		

BẢNG 5: BẢO TRÌ THIẾT BỊ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	**Hệ thống giám sát, chữa cháy bằng khí FM200**				
1	Bảo trì, sửa chữa tủ giám sát chữa cháy tự động RP1002, bao gồm tủ giám sát và các thiết bị ngoại vi	Tủ	03		
II	**Thiết bị báo cháy khu tập thể Làng Nòn**				
1	Bảo trì tủ trung tâm báo cháy 10 kênh	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện	Bộ	16		
3	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng nhiệt gia tăng	Bộ	40		
4	Bảo trì tổ hợp chuông đèn và nút ấn báo cháy	Hộp	08		
5	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
III	**Thiết bị báo cháy khu tập thể Đồng Rì**				
1	Bảo trì tủ trung tâm báo cháy 10 kênh	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng nhiệt gia tăng	Bộ	40		
3	Bảo trì tổ hợp chuông đèn và nút ấn báo cháy	Hộp	08		
4	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
IV	**Thiết bị báo cháy nhà điều hành sản xuất**				
1	Bảo trì tủ trung tâm báo cháy 5 Zone	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện	Bộ	52		
3	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng nhiệt gia tăng	Bộ	17		
4	Bảo trì nút ấn báo cháy	Cái	05		
5	Bảo trì chuông báo cháy	Cái	05		
6	Bảo trì đèn báo cháy	Cái	05		
7	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
V	**Thiết bị báo cháy khu vực trung tâm (A1)**				

1	Bảo trì tủ báo cháy trung tâm A1	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	Bộ	104		
3	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng nhiệt gia tăng có thể định địa chỉ - FST 851	Bộ	40		
4	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX 101.	Cái	77		
5	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX-2.	Cái	02		
6	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện JTYB-LZ-1151EIS về xưởng	Bộ	02		
7	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện JJTWB-BCD-5451EIS	Bộ	03		
8	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	Cái	82		
9	Bảo trì loa báo động có cháy P2475.	Bộ	20		
10	Bảo trì các modul cách ly ISO-X.	Cái	18		
11	Bảo trì tủ chứa modul ARS-FS	Tủ	18		
12	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
VI	**Thiết bị báo cháy khu vực khối 1 (A2)**				
1	Bảo trì tủ trung tâm báo cháy A2	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	Bộ	29		
3	Bảo trì đầu báo nhiệt gia FST 851	Bộ	02		
4	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX 101.	Cái	83		
5	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX-2.	Cái	01		
6	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện JTYB-LZ-1151EIS về xưởng	Bộ	02		
7	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	Cái	26		
8	Bảo trì loa báo động có cháy P2475.	Bộ	04		
9	Bảo trì các modul cách ly ISO-X.	Cái	14		
10	Bảo trì tủ modul ARS-FS	Tủ	14		
11	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
VII	**Thiết bị báo cháy khu vực khối 2 (A3)**				
1	Bảo trì tủ trung tâm báo cháy A3	Thiết bị	01		

2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	Bộ	29		
3	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX 101.	Cái	85		
4	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX-2.	Cái	01		
5	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện JTYB-LZ-1151EIS	Bộ	02		
6	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	Cái	20		
7	Bảo trì loa báo động có cháy P2475.	Bộ	27		
8	Bảo trì modul cách ly ISO-X	Cái	11		
9	Bảo trì tủ chứa modul ARS-FS	Tủ	11		
10	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
VIII	**Thiết bị báo cháy khu vực nhiên liệu (A4)**				
1	Bảo trì tủ trung tâm A4	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	bộ	27		
3	Bảo trì các modul giám sát có thể định địa chỉ MMX 101.	cái	62		
4	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	cái	26		
5	Bảo trì loa báo động có cháy P2475.	bộ	04		
6	Bảo trì các modul cách ly ISO-X.	cái	14		
7	Bảo trì tủ chứa modul ARS-FS	Tủ	14		
8	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
IX	**Thiết bị báo cháy khu vực nhà hành chính (A5)**				
1	Bảo trì tủ trung tâm A5	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	Bộ	113		
3	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	Cái	07		
4	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	Cái	04		
5	Bảo trì loa báo động có cháy P2475.	Bộ	04		
6	Bảo trì các modul cách ly ISO-X.	Cái	07		
7	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		
X	**Thiết bị báo cháy khu vực cổng bảo vệ (A6)**				

1	Bảo trì tủ trung tâm báo cháy A6	Thiết bị	01		
2	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	Bộ	09		
3	Bảo trì bộ dò hỏa hoạn cảm ứng khói quang điện có thể định địa chỉ - FSP 851	Bộ	09		
4	Bảo trì các modul cảnh báo cháy CMX-2.	Cái	03		
5	Bảo trì loa báo động có cháy P2475.	Bộ	03		
6	Bảo trì các modul cách ly ISO-X.	Cái	03		
7	Bảo trì modul cách ly ISO-X	Cái	03		
8	Tạo tín hiệu báo cháy giả, kiểm tra chức năng của hệ thống báo cháy	HT	01		